”VAD GÖR DOM DÄR UPPE?”

INFORMATION GÄLLANDE ÅTGÄRDER AV FÖNSTER

På grund av kondens så har infästningar till GJUTJÄRNSRAMARNA börjat rosta, och FOGAR saknas delvis eller är av ett hårdare bruk.



Så fogarna ersätts med ett naturhydrauliskt bruk och de nya infästningarna till gjutjärnsramen tillverkas likt originalet i syrafast rostfritt material.



S.k. LUSBITAR ersätter de skadade stenarna likt de som tidigare suttit där och får samma typ av huggning, t.ex. lågerhugget eller tandhugget.

Stenen är gråbrun kalksten från Borghamns Stenförädling AB.

FÖNSTREN behandlas med blymönja och glimmerfärg, samt linolja i det övre partiet som kallas **MASVERK.**



GLAS kittas om och byts ut vid skador. Det kan vara sprickor, eller att glaset inte når fullt ut i falsen och därav uppstår en frysning av kittet och då kan glaset frigöras på sikt.





KONDENSPROBLEM löses med bläck och vajer med avslutat kopparbläck på solbänken, innan det går via rör ner till uppsamlingskärl.





När det är som mest kondens så fylls kärlen på två gånger per dygn!

Alltså har det tidigare kommit in 8 - 12 liter vatten/dygn i murverket, som då på sikt blir utarmat!





VILKA ARBETAR MED DETTA?

GULLBERGS STEN OCH FASADVÅRD AB
är de som jobbar med stenarbetet och fogningen, samt är projektledare för uppdraget.

PLÅTNICLAS AB från Norrköping, är den som tar fram bläck och koppardetaljer till fönstren.

MATS REBEL FÖNSTER- OCH BYGGNADSVÅRD AB målar fönstren.

MARIA KLINT, Östergötlands museum, bistår som antikvarisk kontrollant.

Arbetet i Domkyrkan fortlöper med tre-fyra fönster/år.

Om du vill följa arbetet så finns det fler bilder på GULLBERGS STEN OCH FASADVÅRD på Facebook. Titta gärna in!



Med vänlig hälsning

Stefan Gullberg
GULLBERGS STEN OCH FASADVÅRD AB