Projektnr: 2022-105

Jameson AB

Bedömning tillgänglighet

PLATSBESÖK

SILVERDAL KAPELL, SOLLENTUNA

Ändring kapell

Platsbesök:	**Daterade:**	**Status:**
Erika Carlborg, Mikael Jonsson	2023-11-21	XX

Granskade handlingar:
Bilder

Bedömning är gjord avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, Regelsamling för byggande, grundförfattning BBR 18, BFS 2011:6 med ändringsförfattning BBR 29, BFS 2020:4 med tillhörande hänvisningar.

Den befintliga byggnaden begränsar i viss mån möjlighet till tillgängliga lösningar enligt standard. Enligt BBR 3:511 får kraven tillgodoses på annat sätt om motsvarande nivå på tillgänglighet och användbarhet ändå uppnås.

Byggnaden har skyddsvärt utförande och omfattas av varsamhetskrav samt förbud mot förvanskning.

Dimensionerande krav
Mindre elrullstol 130x70 med rotation 1,5m fri minsta öppning 0,84m i publik del 0,80 i arbetslokaler. Åtgärd för synsvaga samt personer med hörhjälpmedel ingår i bedömningen.

Tröskelfritt utförande.

Bedömning åtgärder / krav

Yttre entré / parkering
Lutningen på körytan ned mot griftegården är förhållandevis brant. Bil som stannar för att lämna hämta lutar så att det kan vara svårt att kliva i/ur. Kantstenen har ingen nedsänkt del och plattsättningen är ojämn. Parkering för rörelsehindrad finns men lutar kraftigt.

Entrédörren har låg höjdskillnad mot plattsättningen. Ok

Bedöms som att ledstråk inte tillför ökad tillgänglighet.

- **Förslag: att man ser över plattsättning. Läger om kantsten med en nedsänkning framför entrén**
- **Förslag: RH-parkeringen behöver bli planare, helst lutning max 1:50**





JamesON AB
Getå
616 90 Åby

0708-39 21 80
per@jameson.se

SE556770376301
Orgnr: 556770-3763
Godkänd för F-skatt

Entré / hall
Entrédörr behöver få dörrautomatik, har annars god tillgänglighet

- **Förslag: Dörrautomatik med armbågskontakter ute/inne**

WC / RWC
Befintlig rwc är 2,2x1,5m, den kan ökas till 2,2x2,2 in mot kapprum eller genom att skapa helt nytt wc-batteri vid nuvarande pentry. Krav rwc 2,2x2,2m samt wc utrustade enligt standard samt med kontraster.

- **Förslag: Ny eller utökad rwc inredd enligt branschstandard samt kontrast i mindre wc.**

Kapell
Rummet har mycket god tillgänglighet men det saknas inkluderande platser för personer i rullstol. Entrédörr ställs upp av värd och bedöms inte behöva dörrautomatik som kan störa stillheten.

Hörbarhet och hörslinga/bluetoth-lösning för hörapparat utredes.

- **Förslag: Kapa bänkrad/er för att skapa rullstolsplats/er så att man kan sitta tillsammans.**
- **Förslag: Hörslinga eller annan teknisk lösning**





Samlings/cateringrum
God tillgänglighet, dörr bör utföras utan dörrstängare (för att undvika dörrautomatik).

Urnutlämning/möten
Utlämning och mottagning/planering ska kunna ske tillgängligt.

- **Förslag: Samma rum för alla som hämtar urna eller träffar för planering, ingen särlösning**

Arbetslokaler
Arbetslokalerna omfattas inte av projektet men framtida arbetsmiljökrav beaktas.

Hiss
I projektet bör man säkerställa så att det går att använda hiss mellan källare och entréplan, med ändrad befintlig lasthiss eller kompletterande vertikal plattformshiss typ Motala 2000. Minst utreda framtida lösning.

- **Förslag: Utred ändring så att lasthiss kan ta person alternativt plats för mindre plattformshiss.**

Bedömning

Per Jameson
Byggnadsingenjör
Certifierad sakkunnig av tillgänglighet
Certifikat nr 5815
Enligt BFS2011:18 – TIL2

JamesON AB
Getå
616 90 Åby

0708-39 21 80
per@jameson.se

SE556770376301
Orgnr: 556770-3763
Godkänd för F-skatt