

Silderdals krematorium Stockholm

71 HISSANLÄGGNINGAR

Sidan 2-5

STATUSRAPPORT

Johanneshov 2024-01-10

RULLHTEKK AB Rulltrappor och Hissar Teknik Konsulter 121 44 Johanneshov Konstgjutarvägen 58 Tel: 08-650 59 64 www.rullhtekk.se	Dokument	HISSYSTEM – LINHYDRAULHISS		Sidnr	2(5)	
	Projektnamn	Kv Krubban, Hus 9 Stockholm		Handläggare	R.Erksén	
				Granskad av	-	
				Datum	2024-01-10	
Status	STATUSRAPPORT		Rev.dat		Rev	
Kod	Text					

ORIENTERING

På uppdrag av AIX Arkitekter genom Erland Montgomery, har RULLHTEKK AB undersökt statusen på befintlig hiss inom Silverdals krematorium. Denna statusrapport avser 1st hissar inom fastigheten, där statusinventering gjordes den 11/12-23.

ALLMÄNT

Hissen är från 1969 och monterades av ASEA-GRAHAM. År 2001 genomfördes en modernisering av KONE. Hissen är idag utförd som s.k. Varuhiss, alltså tillåts inte persontransport med hissen.

RETROAKTIVA BESTÄMMELSER

För att öka säkerheten vid hissåkande, i enlighet med "EU´s Hissdirektiv", gäller retroaktiva bestämmelser enligt BFS 2018:2 - H18, EN 81-70, EN 81-28 och EN 81-73.

Huvudsakliga åtgärder

- Tät dörr i korg (eller säkerhetsklassad fotocell efter avsteg)
- Ökad tillgänglighet för funktionshindrade, stannplansnoggrannhet, talsyntes, anpassade tryckknappstablåer mm.
- Nödsignalsystemet skall bestå av tvåvägskommunikation som möjliggör en permanent förbindelse, t ex telefon med piktogram.
- Funktion i händelse av brand.

✓ = Uppfylles på befintlig anläggning

*Nuvarande anläggning faller ej in under ovan, då utformning är Varuhiss.

RULLHTEKK AB Rulltrappor och Hissar Teknik Konsulter 121 44 Johanneshov Konstgjutarvägen 58 Tel: 08-650 59 64 www.rullhtekk.se	Dokument	HISSYSTEM – LINHYDRAULHISS		Sidnr	3(5)	
	Projektnamn	Kv Krubban, Hus 9 Stockholm		Handläggare	R.Erksén	
				Granskad av	-	
				Datum	2024-01-10	
Status			Rev.dat		Rev	
STATUSRAPPORT						
Kod	Text					
HUVUDDATA Befintlig hiss är installerad år 1968 av ASEA-GRAHAM. Adress Sollentunavägen 19 Antal hissar 1 st Hisstyp Varuhiss Hissart Hydraulhiss Last 500 kg Hastighet 0,5 m/s Antal stannplan/dörrar 23 Manöversystem Direktstyrning (destinering på stannplan) Antal korgöppningar 2st Dörrar Slagdörrar Dörrdagöppning B x H = 1100 x 2000 mm Hisskorg B x D x H = Ca 1500 x 2315 x 2300 mm Maskinrum Placerat brevid schakt i nedersta stannplan						

RULLHTEKK AB Rulltrappor och Hissar Teknik Konsulter 121 44 Johanneshov Konstgjutarvägen 58 Tel: 08-650 59 64 www.rullhtekk.se	Dokument	HISSYSTEM – LINHYDRAULHISS		Sidnr	4(5)
	Projektnamn	Kv Krubban, Hus 9 Stockholm	Handläggare	R.Erksén	
			Granskad av	-	
			Datum	2024-01-10	
Status	STATUSRAPPORT		Rev.dat	Rev	
Kod	Text				

STATUS BEFINTLIG HISS

Allmänt

Vid moderniseringen som ägde rum år 2001 gjordes hiss om från Varu-personhiss till Varuhiss. I motsats till personhissar är användningen av varuhissar begränsad till gods- och materialtransport, och de är inte avsedda för personbefordran, alltså får person ej medfölja hiss under färd. Denna konvertering utfördes då hissens originalutförande saknar säkerhetskomponenter som medger personbefodran.

För konvetering till Varu-personhiss saknar hiss akustiskt våningsmeddelande, pip i knappar, dubbel säkerhets för fall (slangbrottsventil och nedfartsspärr), destinationsknappar, nödtelefon, nödljus, tät korgdörr m.m.

Några läckage, missljud eller vibrationer kunde ej ses eller höras vid inventeringen

Apparatskåpet är av typen KONE TMS50 med modul 375, reservdelar till dessa apparatskåp samt modul kan fortfarande köpas via hissmekano. Ventilaggregat är av typen KONE Hydronic 300, övrigt tycks vara original ASEA-GRAHAM.

Tillgänglighet

Hissen skulle vid konvetering till personbefodran ej uppfyller ställda krav på tillgänglighet.

Korginredning

Korginredningen är i relativt slitet skick.

BEDÖMNING AV UTFÖRD SERVICE

Den service som är utförd på kontrollerade hissanläggningar inom nämnda fastigheter, ligger på en acceptabel nivå. Driftstörningarna ligger på en låg nivå om man jämför med snittet för hissar inom Sverige, som ligger på 3-4 per år för motsvarande hissanläggningar.

